

ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ
ADIKAVI SRI MAHARSHI



ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು
VALMIKI UNIVERSITY, RAICHUR

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 167, ಕೃಷ್ಣಾ-ತುಂಗ ಆವರಣ, ಯಾರಗೇರಾ, ರಾಯಚೂರು-584133.
N.H. 167, KRISHNA TUNGA CAMPUS, MATRALAYA ROAD, YERAGERA - 584133, RAICHUR

ಅಭಿಯಂತರ ವಿಭಾಗ

registrarrur@gmail.com

ಕ್ರ. ಸಂ : ರಾವಿರಾ/ಅಭಿಯಂತರ/2024-25/ದರಪಟ್ಟಿ/1608

ದಿ: 19.02.2025

ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನ, ಆಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇ- ಆಫೀಸ್ ನೆಟವರ್ಕ್ (ಆಂತರಿಕ ಜಾಲ) ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳಂತೆ (ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು / ಹೊಂದಿಸ ಬಹುದು) ದರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಟಿಪಿಪಿ 2000 ರಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಡಾ. ಶಂಕರ್. ವಿ. ಕೆ. ಎ. ಎಸ್. (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ)

ಕುಲಸಚಿವರು,

ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ರಾಯಚೂರು

ಕುಲಸಚಿವರು

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ರಾಯಚೂರು

ಲಗತ್ತು: ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಇ- ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷಣಗಳು

Sl. No	Item Description	Benchmark	UOM	Qty	Unit / Rate in Rs	Total Amount in Rs
Passive Components: Network Cable, Casing, Key Stone jack, & related accessories						
1	Supply, Laying and Fixing of Cat.6 Network Cable.	D-Link	Mtrs.			
2	Supply and fixing of 2' PVC Casing/Pipe along with Fixing accessories	Classic / Premier	Mtrs.			
3	CAT 6 Key Stone Jack (DATA) Rack end and User end	D-Link / Amp/ Molex	Nos.			
4	Back Box and Face Plate Single	D-Link/ Amp/ Molex	Nos.			
Active Devices: With related accessories (Network Gig Speed Switches with Fiber Uplink and SFP Modules)						
5	Networking Instant on Switch Series Switches	Aruba	Nos			
6	Supply and fixing of 9U Network Rack along with Accessories including, mounting hardware and all fixtures	Techno rack	Nos			
Accessories Required at Rack and User end.						
7	Numbering/Identification Stickers	Standard	Packets			
8	Cable Tie 250 mm	Standard	Packets			
9	Cable Tie 300 mm	Standard	Packets			
10	Numbering T-Tie	Standard	Packets			
Fixing and Termination, Testing and Commissioning Charges.						
11	CAT 6 Cable Termination at both Rack end and User end along with RJ-45 Jack. IP Installation	Work	Work			
12	Fixing of Face Plate and Back Box at User end depending upon the site	Work	Work			
13	Rack Integration & Dressing, Numbering, OFC Uplink Connectivity depending upon the requirement	Work	Work			
14	Configuration of Network Switches, Testing and Commissioning of complete Network and to make activate proposed 16 DATA Points work effectively.	Work	Work			
Total Rs.						_____

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು, ಅಳತೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು